

透過型えん堤の施工計画

各型式により施工手順は若干異なるが、図2に鋼製透過型砂防えん堤の一般的な施工手順を示す。通常、基礎工事と上部工組立設置後、必要に応じてコンクリート充填、塗装等を行い、完成させる。

部材は管理された工場で精度良く製作されており、品質は安定しているが、構造物が高く複雑な構造の場合には必要に応じて部材の寸法検査および仮組検査を実施することがある。

図2 鋼製透過型砂防えん堤の一般的な施工手順

